Bil. C:2

GEMENSAMMA FÖRESKRIFTER

BETECKN.

- ETAPPGRÄNS
- SKYDDSOMRÅDE, INHÄGNAS, SKYLTAR UPPSÄTTES, GALLRING I BEF. VÄXTLIGHET EFTER STADS TRÄDGÅRDS/MÄSTARENS ANVISN.
- STENRÖSE
- LYKTSTOLPE ENL. ELPROGR.
- BESTÄMMELSEOMRÅDE
- ASFALT — TOPPBELÄGGNING PÅ KÖRVÄGAR, PARKERINGSYTOR, GÅNGVÄGAR TILL RESP. HUSENTRÉ, GÅRDSENTRÉ, GRILLPLAN, OMRÅDESGRÄNS
- MARK INOM TOMTGRÄNS PLANERAS, 20 CM MATJORD UTLÄGGES
- EJ SPECIFICERAD MARKYTA GRÄSSÅS
- +2 — PLANTERAT TRÄD ENL. FÖRTECKN.
- C5 — BUSKVÄXTER ENL. FÖRTECKN. SIFFRA ANGER ANTAL.
- ENSTAKA BUSKVÄXT ENL FÖRTECKN.
- KLÄTTERVÄXT ENL. FÖRTECKN.
- I — UTRUSTNING ENL. FÖRTECKN.
- TERRÄNGEN ÄNDRADE NIVÅKURVOR
- BRUNN
- VP — VATTENPOST
- STAKET
- PLANK, INGÅR I HUSENTREPRENADEN
- GÅNGBANEBREDD DÄR EJ ANNAT ANGES: 1,5 M RESP. LIKA BREDD VILPLAN VID HUSENTRÉ, RESP LIKA BREDD ÖPPNING MELLAN UTHUS.
- 171.30 — HÖJDANGIVELSER INOM UTHUSEN AVSER FÄRDIG MARK UTANFÖR.

ETAPP I = HUS 1 - 24,
ETAPP II = HUS 25-48, 73-78,
ETAPP III = HUS 49-72.

(PLUSHÖJDER) Å BYGGNADER AVSER SOCKELHÖJDER, BETR. UTHUS ENAST GENERELLT MOT TRÄDGÅRDSSIDAN

ANTAL GARAGEPLATSER	78 ST.
ANTAL PARKERINGSPLATSER	54 ST
	132 ST
VARAV BESÖKSPLATSER MIN 15% = 20 ST	
TOTAL YTA CA 10.000 M² 13 PL/1.000 M²	130 ST

Bil. C:2

Godkänns på tjänstens vägnar

REV.	ANT.	REVIDERINGEN AVSER	SIGN.	DATUM
		KOMPLETTERINGAR		28.6.1969

LINDERGÅRDS INGENJÖRSBYRÅ AB
BOX 49 181 21 LIDINGÖ
TELEFON 08-765 26 80

UPPD AV: D. Sjöberg | KONSTR. AV: Z.S. | GRANSKAD AV:

LIDINGÖ DEN 10. 6. 69

SKÖVDE Kv. Jägmästaren nr 1
Del av STA 5061, Hentorp
Situationsplan, Markplanering och Trädgårdsplanering

AB YTONGHUS
POSTBOX 34057 100 28 STOCKHOLM 34 TEL. 08-32 00 50

AVTAL | SKALA 1:400

RITNING NR 1466-1

DENNA RITN ÄR LINDERGÅRDS ING.BYRÅ AB EGENDOM OCH FÅR EJ UTAN VÅRT MEDGIVANDE ANVÄNDAS, KOPIERAS, FÖREVISAS FÖR ELLER UTLÄMNAS TILL UTOMSTÅENDE.

1683 K-1216